โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย

ปริมาณงาน ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ดอยกู่ บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **จัดทำราคากลางเมื่อวันที่** 20 กันยายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าวัสดุ	
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	51.551	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,103.53	5,103.53	
1.2	ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	5.268	ลบ.ม.	450.00	2,370.60	91.00	479.39	2,849.99	
1.3	งานปรับหน้าดิน	45.000	ตร.ม	-	-	35.00	1,575.00	1,575.00	
	2. งานเสาเข็ม								
2.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. หน้าตัด30x30 ซม.	4.000	ต้น	2,400.00	9,600.00	1,000.00	4,000.00	13,600.00	
	รับน้ำหนัก 15 ตันต่อต้น								
	3.งานแบบหล่อ								
3.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	22.430	ตร.ม	140.00	3,140.20	133.00	2,983.19	6,123.39	
	4.งานคอนกรีต								
4.1	คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	2,567.00	3,157.41	398.00	489.54	3,646.95	
4.2	คอนกรีต 240 ksc	23.140	ลบ.ม.	2,635.00	60,973.90	391.00	9,047.74	70,021.64	
	ยอดยกไป				79,242.11		23,678.39	102,920.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายสายชล เปพาทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
นายชาญชัย ปองพาณิชย์พัฒนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
นายจักรชัย ใจซาว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
นายกิตติพนธ์ รูปชำดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ เลขานุการ
นางกัญจนา แสนบุตรวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย

ปริมาณงาน ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ดอยกู่ บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **จัดทำราคากลางเมื่อวันที่** 20 กันยายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าวัสดุ	
	ยอดยกมา				79,242.11		23,678.39	102,920.50	
	5. งานเหล็ก								
5.1	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	168.000	กก.	25.56	4,294.08	4.10	688.80	4,982.88	
5.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	540.000	กก.	24.51	13,235.40	3.30	1,782.00	15,017.40	
5.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	324.000	กก.	24.11	7,811.64	3.30	1,069.20	8,880.84	
5.4	J-Bolt ขนาด 1 1/2"	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	15.00	180.00	2,340.00	
	6. งานอื่นๆ								
6.1	ป้ายโครงการ	1.000	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6.2	ชุดสายล่อฟ้า	1.000	เหมา	-	-	1,183.00	1,183.00	1,183.00	
6.3	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.000	เหมา	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
6.4	งานรั้วตาข่ายสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ สูง 1.5 ม. ยาว 22 ม.	22.000	ม.	1,497.00	32,934.00	196.00	4,312.00	37,246.00	
	- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก)								
	- เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize								
	ยอดยกไป				139,677.23		49,393.39	189,070.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายสายชล เปพาทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
นายชาญชัย ปองพาณิชย์พัฒนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
นายจักรชัย ใจซาว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
นายกิตติพนธ์ รูปขำดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ เลขานุการ
นางกัญจนา แสนบุตรวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการ ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย

ปริมาณงาน ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดเล็กในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ดอยกู่ บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **จัดทำราคากลางเมื่อวันที่** 20 กันยายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าวัสดุ	
	ยอดยกมา				139,677.23		49,393.39	189,070.62	
6.5	งานประตูรั้วสำเร็จรูป ซุปกับวาไนซ์ 2 บาน	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00	
	- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก)								
	- เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize								
6.6	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	1.000	เหมา	-	-	13,473.00	13,473.00	13,473.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				139,677.23		65,966.39	213,643.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ เลขานุการ

นายสายชล เปพาทย์ นายชาญชัย ปองพาณิชย์พัฒนา นายจักรชัย ใจชาว นายกิตติพนธ์ รูปขำดี นางกัญจนา แสนบุตรวงค์

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง